


Przedmiar robót

Obiekt Budynek siedziby Pow NFZ w Rzeszowie 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8
Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Budowa Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza (skrzydło "B") - Instalacja centralnego ogrzewania
Inwestor Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wykonawca


inż. JERZY
35-118 Rzeszów, ul. Solarza 4-6
Upr. S-254/79 UW w Rzeszowie
Specjalność Instalacyjno-Inżynierska
sieci i Instalacje sanitarne

Rzeszów 02.2018r.

Budynek siedziby Pow NFZ w Rzeszowie 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja c.o.				
1	KNNR 4 0402/01	Rurociągi ze stali węglowej ocynkowane o połączeniach zaciskanych montowane na ścianach budynku, o średnicy nominalnej 15x1,2mm	m	169,000
2	KNNR 4 0430/01	Dwuzłączka o średnicy nominalnej 15mm - włączenie do istniejących pionów c.o.	szt	28,000
3	KNNR 4 0115/02	Łącznik zaciskowy d=15mm na włączeniu do istniejących pionów c.o.	szt	28,000
4	KNNR 4 0406/02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	169,000
5	KNR 1 0307/01	Płukanie instalacji c.o.	m	169,000
6	KNR 35 0215/04	Montaż głowic termostatycznych	kpl	16,000
7	KNNR 4 0412/01	Zespoły przyłączeniowe do grzejników kompaktowych VK	szt	16,000
8	KNNR 4 0418/07	Grzejniki dwupłytkowe VKU 22 600/700 szt.8; VKU 22 600/800 szt.4; VKU 22 600/900 szt.2; VKU 22 600/1000 szt.1; VKU 22 600/1200 szt.1	szt	16,000
9	KNNR 4 0427/01	Rura przyłączna do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	32,000
10	KNNR 4 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urząd.	16,000
11	KNR 34 0101/10	Izolacja rurociągów otulinami grubość izolacji 20mm, średnica zewnętrzna rurociągów 22mm	m	169,000
12	KNR 7-28 0209/04	Wykucie bruzd pionowe lub skośne w ścianach murowanych, przekrój bruzd do 100cm ²	m	56,000
13	KNR 7-28 0207/13	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o gr.do 20cm, średnica przewodów do 50mm	otwor	14,000
14	KI	Dostawa tuleii ochronnych w miejscach przejść przez przegrody budowlane	szt	28,000
2. Demontaż istniejącej instalacji c.o.				
15	KNNR 8 0410/05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie do d=65mm	m	16,000
16	KNNR 8 0423/06	Demontaż grzejników z rur stalowych ozebrowanych 2-u i 3-y rzędowych G-2 i G-3 o dł. 2,5-5,0m	szt	1,000